



Felmérési tájékoztató a nyílászárók műszaki adatainak helyszíni egyeztetéséhez

Az Önnel folytatott megbeszélés, illetve megrendelése értelmében **helyszíni felmérési szolgáltatást biztosítunk.**

A helyszíni felmérésnek **célja**, hogy a gyártandó nyílászárók pontosan megfeleljenek az Ön és építménye igényeinek a méretbeli, esztétikai kialakítás tekintetében és a műszaki tartalmat illetően is.

A **felmérés pontos időpontjával** kapcsolatban a felmérési munkákat szervező munkatársunk keresi meg Önt.

A helyszíni adatfelmérés eredményessége érdekében **az alábbi feltételek biztosításával segítse munkatársunkat:**

1. A megrendelő vagy képviselője a felméréskor jelenjen meg a helyszínen.
2. Új nyílászárók esetén minden nyílászárót fogadó falnyílás végleges méretre legyen kialakítva. Ideális, ha a redőnyszekrényt fogadó, növelt áthidalt nyílások készen vannak.
3. A falnyílások legyenek megközelíthetőek.
4. A küszöbmagasság megállapíthatóságának érdekében a nyílások belső falkáján egyértelmű jelzéssel, jól látható módon meg legyen jelölve a métervonal (a tervezett padlószinttől fölfelé 1 méterre bejelölt szintvonal).
5. A megrendelő határozza meg a nyílászárók nyitásirányát (ha a pántok a baloldalon vannak, akkor balos ajtóról/ablakról beszélünk, a jobbos ajtónál/ablaknál a pántokat a nyílászáró jobb oldalán helyezzük el), a redőnyök, szúnyoghálók mozgatási módját, kezelőszervének elhelyezését.
6. Beltéri ajtók falfül-kialakítása (a beltéri ajtók utólag szerelhető tokkal készülnek, melyek a falazatra 4 cm-t rátakarnak, ezért a beépítéshez falsarokra, vagy párhuzamos falak esetén 4 cm-es falcsonkra van szükség.).
7. Beltéri ajtóknál küszöb nélküli padlóburkolat figyelembevétele (azonos magasságú padlóburkolatok esetén - amennyiben küszöb nem kerül elhelyezésre - a burkolatváltásnak az ajtószárny felőli oldalán, a fal síkjától 1 cm-re kell lennie, hogy az ajtószárny csukott állapotban takarja a burkolatváltást).
8. Beltéri ajtók körüli falburkolatok figyelembevétele:
 - amennyiben a falburkolat magassága meghaladja a falnyílás magasságát, abban az esetben a fal burkolását a tok beszerelése előtt el lehet végezni,
 - amennyiben a falburkolat magassága nem éri el a falnyílás magasságát, abban az esetben is el kell végezni a falburkolást; beépítéskor a falburkolat feletti részt léccel pótoljuk,
 - a falburkolatok lábazatának felrakását minden esetben a tok beszerelése után kell elvégezni.
9. A megrendelőnek meg kell tudnia határozni azt a méretet, amivel az egyes nyílászárók melletti falkávak burkolva lesznek.



Felhívjuk a figyelmet arra, hogy külső, vakolatlan redőnyszekrénnel készített redőny felméréséhez a majdani burkolt falnyílás pontos méretére van szükségünk. Ha ez a méret a felméréskor még bizonytalan, akkor javasoljuk, hogy csak az ablak/ajtó beépítése után határozzuk meg a redőny pontos méretét. Ez esetben a redőny gyártása csak egy újabb felmérés után kezdődhet meg, és a redőny beépítése egy későbbi fázisban fog megtörténni, azonban a pontos méret miatt csak így járunk el helyesen.

10. A megrendelőnek meg kell tudnia határozni, milyen és mekkora méretű belső és külső párkányok beépítését tervezi.
11. Belső ajtónál a falnyílás szélessége és magassága mellett a falvastagság ismerete is szükséges, az ajtótok méretének meghatározása miatt.

A fent meghatározott feltételek hiányában a felmérés nem végezhető el eredményesen. Megismételt felmérést csak a felmérési költség (3500 Ft/óra/kiszállás+ 100 Ft/km + ÁFA) ismételt megfizetése esetén vállalunk.

Amennyiben a helyszíni felmérés során az eredeti megrendeléshez képest változtatási igények merülnek fel, a felmérési adatlapon ezt joghatályosan módosíthatja a megrendelő vagy képviselője. A módosítást átvezetjük az eredeti megrendelésre is (csatoljuk az aláírt felmérési adatlapot).

Amennyiben a módosítás a vállalkozói díjat is érinti, 5 munkanapon belül módosítjuk az okiratokat, Önnel kölcsönösen ezt aláírással, e-mailen vagy faxon megerősítjük.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a nyílászáró gyártására vállalt gyártási határidő - mely hetekben kerül megadásra - a felmérés befejezésétől és az esetleg szükséges szerződés/szerződésmódosítás aláírásától számított időt jelenti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a fixen beépített, rögzített szúnyoghálót a szúnyogháló épsége érdekében csak a falburkolások, vakolások, kőművesmunkák elkészülése után szereltesse fel!

Üdvözléssel:

Varga Zsolt
Merantin Kereskedelmi Kft. ügyvezetője